



PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIĘTRA



- UWAGI:
- Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda=0,040$  [W/(m\*K)].
  - Ciepły montaż okien - montaż okien poza licem ściany w grubości ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna.
  - Warstwa ocieplenia zachodzi 3 [cm] na ramę okienną.
  - Przed przystąpieniem do wymiany okien należy sprawdzić wymiary na budowie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
2/1	Klatka schodowa	drewniana	12,7
2/2	Hall + klatka schodowa	płytki gresowe	12,5
2/3	Gabinet Dyrektora (pom. nr 23)	wykładzina dywanowa	16,9
2/4	Klasa VI (pom. nr 24)	wykładzina PCV	52,7
2/5	Hall + korytarz	wykładzina PCV	16,1
2/6	Klasa III (pom. nr 17)	wykładzina PCV	32,2
2/7	Klasa I (pom. nr 18)	wykładzina PCV	30,8
2/8	Klasa V (pom. nr 16)	wykładzina PCV	46,1
2/9	Klasa IV (pom. nr 20)	wykładzina PCV	46,7
2/10	Sekretariat (pom. nr 21)	wykładzina dywanowa	7,5
2/11	Pokój nauczycielski (pom. nr 22)	wykładzina dywanowa	11,9
RAZEM			288,7

RZUT PIĘTRA				jednostka projektująca:	
<div>OBJEKT: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE</div> <div>LOKALIZACJA: CIESZYN, UL. KOŚCIELNA 17, DZ. NR 391/1, 63-435 SOŚNIE</div> <div>INWESTOR: URZĄD GMINY SOŚNIE 63 - 435 SOŚNIE, UL. WIELKOPOLSKA 47</div> <div>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY</div>				Zakład Inwestycji Miejskich sp. z o.o. P. Orleański, M. Orleańska - Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrow Wielkopolski tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65 e-mail: zamawianie@imieria.pl NIP: 622-10-09-267	
				GRUDZIEŃ 2015	
				skala: 1:100	
PROJEKTANT :	branża bud./konstr.	mgr inż. Paweł Orleański	UAN.7342-26/91	podpis	nr rys. 4
ASYSTENT PROJEKTANTA:	branża bud./konstr.	mgr inż. Magdalena Orleańska - Ordyniak		podpis	
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO		mgr inż. Paweł Orleański	UAN.7342-26/91	podpis	