



PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PARTERU



- UWAGI:
- Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,040$ [W/(m*K)].
 - Ciepły montaż okien - montaż okien poza licem ściany w grubości ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna.
 - Warstwa ocieplenia zachodzi 3 [cm] na ramę okienną i drzwiową.
 - Przed przystąpieniem do wymiany okien i drzwi należy sprawdzić wymiary na budowie.

ZESTAWIENIE POMIĘŻCZYN I UŻYTKOWEJ PARTERU			Powierzchnia szklona [m²]	
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Poradka		
1/1	Szklona	Flytold greszowa	0,8	PRZEDSZKOLE
1/2	Sala zajęć przedszkolaków (pom. nr 12)	Panele podłogowe AC4	30,5	
1/3	Sala zajęć przedszkolaków (pom. nr 14)	Panele podłogowe AC4	29,3	
1/4	Sala zajęć przedszkolaków (pom. nr 11A)	Flytold greszowa	20,1	
1/5	Sala zajęć przedszkolaków (pom. nr 11B)	Wykładzina dywanowa	20,0	
1/6	Przedpokój WC (pom. nr 10)	Flytold greszowa	1,8	KUCHNIA
1/7	Zespół sanitarny	Flytold greszowa	6,3	
1/8	Kuchnia	Flytold greszowa	10,2	
1/9	Korytarz	Flytold greszowa	5,4	
1/10	Magazyn (pom. nr 8)	Flytold greszowa	2,5	
1/11	Magazyn (pom. nr 7)	Flytold greszowa	4,1	SZKOŁA
1/12	Magazyn (pom. nr 6)	Flytold greszowa	2,0	
1/13	Magazyn odpadów	Flytold greszowa	3,5	
1/14	Korytarz	Flytold greszowa	14,0	
1/15	Schowek pom. dyktany	Poradka betonowa	4,4	
1/16	Hall	Flytold greszowa	10,5	KOTŁOWNIA
1/17	Urządzenia chłodziw (pom. nr 15)	Flytold greszowa	2,5	
1/18	Zespół sanitarny chłodziw	Flytold greszowa	6,4	
1/19	Zespół sanitarny chłodziw (pom. nr 16)	Flytold greszowa	11,4	
1/20	Kotłownia	Flytold greszowa	32,7	
1/21	WC	Flytold greszowa	1,2	
1/22	Pom. socjalne	Flytold greszowa	6,4	
1/23	Magazyn oleju opałowego	Flytold greszowa	10,4	
RAZEM:			278,2	

RZUT PARTERU				jednostka projektująca:	
OBJEKT:	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYŃCE			Zakład Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	
LOKALIZACJA:	CIESZYŃ, UL. KOŚCIELNA 17, DZ. NR 391/1, 63-435 SOŚNIE			Al. Powstańców Wielkopolskich 20	
INWESTOR:	URZĄD GMINY SOŚNIE			63-400 Ostów Wielkopolski	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			63-400 Ostów Wielkopolski	
PROJEKTANT:	branża bud./konstr.	mgr inż. Paweł Orleański	UAN.7342-26/91	podpis	skala: 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA:	branża bud./konstr.	mgr inż. Magdalena Orleańska - Ordyniak		podpis	nr rys. 3
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO		mgr inż. Paweł Orleański	UAN.7342-26/91	podpis	