



PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PODDASZA

RZUT POLACI DACHOWEJ - SCHEMAT
skala 1 : 100



UWAGI:

- Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,040$ [W/(m*K)].
- Ciepły montaż okien - montaż okien poza licem ściany w grubości ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna.
- Warstwa ocieplenia zachodzi 3 [cm] na ramę okienną.
- Przed przystąpieniem do wymiarów okien należy sprawdzić wymiary na budowie.
- Strop pod poddaszem nieużytkowym 1 ocieplić wełną mineralną gr. 18 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ [W/(m*K)].
- Strop pod poddaszem nieużytkowym 2 ocieplić wełną mineralną gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ [W/(m*K)].
- Połączenie poddasza użytkowego ocieplić wełną mineralną gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ [W/(m*K)].
- Ściany wewnętrzne oddzielające poddasze użytkowe od nieużytkowego 1 ocieplić płytami z wełny mineralnej gr. 12 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ [W/(m*K)].
- Przełożenie istniejących rynien i rur spustowych.

| ZESTAWIENIE POMIĘSZCZENI UŻYTKOWYCH PODDASZA | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa [m²] |
| 0/1 | Klasa I (pom. nr 20) | 18,1 |
| 0/2 | Klasa II (pom. nr 25) | 38,2 |
| 0/3 | Biblioteka (pom. nr 27) | 9,8 |
| 0/4 | Sala komputerowa (pom. nr 28) | 38,5 |
| 0/5 | Magazyn (pom. nr 30) | 5,8 |
| 0/6 | Archiwum (pom. nr 30) | 17,5 |
| 0/7 | Magazyn (pom. nr 31) | 5,8 |
| RAZEM: | | 133,2 |

RZUT PODDASZA

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| OBJEKT: | TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE | |
| LOKALIZACJA: | CIESZYN, UL. KOŚCIELNA 17, DZ. NR 391/1, 63-435 SOŚNIE | |
| INWESTOR: | URZĄD GMINY SOŚNIE | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| PROJEKTANT: | branża bud./konstr. mgr inż. Paweł Orleański | UAN.7342-26/91 |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | branża bud./konstr. mgr inż. Magdalena Orleańska - Ordyniak | |
| KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: | mgr inż. Paweł Orleański | UAN.7342-26/91 |

| | |
|--|--------------|
| jednostka projektująca: | |
| Zakład Inwestycji Miejskich s.c. P.Orleański, M.Orleańska - Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrow Wielkopolski tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65 e-mail: zaim@wp.pl NIP: 622-10-09-267 | |
| GRUDZIEŃ 2015 | |
| podpis | skala: 1:100 |
| podpis | nr rys. 5 |