



SCHEMAT ŁAWY O SZER. 100CM
skala 1:25



SCHEMAT ŁAWY O SZER. 50CM (70CM)
skala 1:25



POZ.1 - słup żelbetowy 25/25cm zbrojony 8Ø16, strzemiona Ø6 co 15cm (zgodnie z detałem poniżej).


POZ.2 - rdzeń żelbetowy 25/25cm zbrojony 8Ø12, strzemiona Ø6 co 18cm (cztery pręty od wewnątrz i cztery od zewnątrz, wymiar strzemion 20x20cm).



W słupach i rdzeniach pręty kotwić w fundamencie na
dł. 70cm, długość zakładu również 70cm.

W miejscach łączenia prętów na długości zakładu rozstaw strzemion zmniejszyć o połowę.

(ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWAĆ NA CHUDYM BETONIE
O GR STAŁEJ MIN. 10CM)

otulina słupów i rdzeni - 20mm
ław - min 50mm

 PRACOWNIA ARCHITEKTOWNIKA MAREK NAACHOWICZSKI	PROJ. KONSTRUKCJI Mgr Inż. DANIEL LIS		Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej MW/0140/PONOW/06		POS.NR.
	SPR. KONSTRUKCJI Inż. KAZIMIERZ KRYSZTOFIAK		Upr. projektant i inż. bud. w specjalin. konstr.-budowl. i architekt. GT - 6398/133/77 UAN-7542-40/91		
Budynkei zespolekz sanitarneego z wldtq Sośńńe; dz. nr.350, 368/3, 372/1, 3/4/2; obręb 0015;					
DATA grudzień 2016		SKALA 1:100		6	
RZUT FUNDAMENTÓW					



BETON C16/20
STAL: A-III(34GS)Ø12,16
A-I (St3S)Ø6