

Płytki ceram.	1cm
Szlichta cementowa	5cm
Folia polietylenowa	
Styropian EPS 100	8cm
Folia hydroizolacyjna	
Beton C8/10	10cm
Podsyпка płaskowa	30cm

D	Gont bitumiczny	
	Deskowanie z desek gr. 3.2cm	3.2cm
	Folia wiatrochronna	
	Kratownica drewniana KR1	
	Wełna mineralna	25cm
	Ruszt drewniany 4x6cm	
	Folia paroizolacyjna	
	Płyty gips-karton	9.5mm

D'	Gont bitumiczny	
	Deskowanie z desek gr. 3.2cm	3.2cm
	Folia wiatrochronna	
	Kratownica drewniana KR1	
	Ruszt drewniany 4x6cm	
	Deskowanie z desek gr. 2.5cm	2.5cm


WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ - 40cm		
S	Tynk na ślacie	
	Syroplan EPS 70	15cm
	Pustak ceramiczny	25cm
	Tynk gipsowy	0.5cm

WARSTWY ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ - 37cm		
S1	Syroplan XPS 70	12cm
	Folia hydroizolacyjna	
	Bloczek betonowy	25cm


WARSTWY ŚCIANY SZCZYTOWEJ - 55cm		
S2	Deskowanie pionowe z desek 2.5x20	
	Poziomy ruszt drewniany 4x6cm	
	Ślupki drewniane 8x14cm	
	Kratownica drewniana KR1	

UWAGI!

- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI;
- WSZYSTKIE PRZEBIEGIA WENTYLACYJNE W ŚCIANACH I DACHU WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ;



PRZESZKÓJ A-A



PRZESZKÓJ B-B

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK NADACHOWSKI			
Budynek, zabezpieczenie sanitarnego z widokiem Sobótka, dz. nr: 350, 368/3, 372/1, 374/2, obręb 0015, grudzień 2016	DATA	15.12.2016	PRZESZKÓJ
PRZESZKÓJ: A-A, B-B			
PROJ. ARCHITEKTURA	Upł. bud. do proej. bez ograniczeń	1:100	3
Mgr Inz. Arch. MAREK NADACHOWSKI	15.12.2016		
SPE. ARCHITEKTURA	Upł. bud. do proej. bez ograniczeń		
Mgr Inz. Arch. MARUSZ JAKUBCZYK	24.10.2013		
ASISTENT PROJEKTANTA			
Mgr Inz. Arch. MIKOŁAJ JANISZEWSKI			