

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Leśnej w m. Cieszyn - odcinek nr 2
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 270, 289/1, 340/1, 400, 534, 588 obręb Cieszyn gm. Sośnie
INWESTOR : Gmina Sośnie
ADRES INWESTORA : 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2018

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01.0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.630	km km	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNNR 6 0103-02 analiza indywidualna	Sprawdzenie zagęszczenia podbudowy na poszerzeniach 630.0*1.5	m ² m ²	945.000	
				RAZEM	945.000
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych i podbudowy asfaltem 630.0*5.00	m ² m ²	3150.000	
				RAZEM	3150.000
4	KNNR 6 0308-01 11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm wraz z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi 630.0*5.0	m ² m ²	3150.000	
				RAZEM	3150.000
5	KNNR 6 0309-02 13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyladowczymi 630.0*5.0	m ² m ²	3150.000	
				RAZEM	3150.000
6	KNNR 6 0204-05 01 analogia	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m <pobocza>0.50*630.0*2	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000