

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski,
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Gmina Sośnie
(identyfikator, nazwa)
Obręb ewidencyjny: 301708_2.0005, Granowiec
(identyfikator, nazwa obrębu)
Miejscowość: Granowiec, dz. 900
Numer ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.972.2018
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "Kronsztad"
Sekcja: 6.157.18.06.3.1; 6.157.18.06.3.3
Obszar aktualizacji:
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Ostrów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2018 r.

WYKONAWCA

GEODEZJA – OSTRÓW
Maciej Kłakulak
ul. Chłapowskiego 7
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 503-72-74-62
NIP: 622-122-99-68 R-N: 301454768

GEODEZJA
geodezja@geodezjaostrow.pl
tel. 503 727 462

klauzula PODGiK

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA OSTROWSKI
(Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)
P.3017.2019.1997-5
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)
07 06 2018
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z UPOWAŻNIENIA
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Krystian Kaczmarek
(Inspektor Komisji Wydawniczej Organu)

RYSUNEK POGLĄDOWY UKŁADU MAPY



LEGENDA:

- obszar opracowania
- granice geodezyjna działki nr. 900 obrńb 0005 Granowiec

BILANS TERENU

- projektowane nawierzchnie utwardzone z kostki beonowej (drogi manewrowe, miejsca postojowe, chodnik)	724,9 m2
- zieleń - powierzchnia biologicznie czynna	310,1 m2
RAZEM:	1035,0 m2

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH

- 2,5* x 5,0 m	24
- 3,6 x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych)	2
RAZEM:	26

* - lub więcej dla miejsc trapezowych

oznaczenia :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8 cm (drogi manewrowe, miejsca postojowe)
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm (chodnik)
- zieleń
- linie segregacyjne z kostki brukowej betonowej (czarnej)
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm -obniżony
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- wpust deszczowy, przykanalik Ø 150

TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
TEMAT:	Projekt budowlany Budowa parkingu w miejscowości Granowiec (działka nr 900)				
LOKALIZACJA:	Jedn. ew. gm. Sośnie obr. ew. 301708_2.0005 Granowiec dz. nr 900				
INWESTOR:	Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie	BRANŻA: DROGOWA		DATA: Maj 2018	SKALA: 1:500
PROJEKTANT:	mgr inŰ PaweğUrbaŒski	NR UPRAWNIEŃ: UAN 7342-42/91	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BD/5341/01	PODPIS:	NR RYS: 2.