

Rzut przyziemia

1:50

1616

Przeście pod ławą fundamentową

Ø63 -1,52
(wod-kan;c.w.)

Nadproże stalowe
N1 (spód +2,10m)


Nadproże stalowe
N3 (spód +2,10m)

Przeście nad ławą fundamentową

Ø250 -0,53
(wod-kan;c.w.)

Nadproże stalowe N


1:20



dla N1: L= 54 kpl.1
dla N2: L=101 kpl.3
dla N3: L=116 kpl.2
dla N4: L=131 kpl.2

Przekrój

1:10




Kolejność montażu

1. Wykucie bruzdy.
2. Wybetonowanie gniazd do poziomu oparcia belek.
3. Osiatkowanie, obsadzenie pierwszej belki. Przewiercenie otworów na śruby.
4. Wykucie drugiej bruzdy.
5. Osiatkowanie, obsadzenie drugiej belki.
6. Przewiercenie drugiej belki, skręcenie belek śrubami.
7. Wypełnienie bruzd zaprawą.
8. Wykucie otworu.
9. Wykonanie tynku na siatce na spodzie nadproża.

NR	PROFIL	SZT	DŁUG. [mm]	MASA		kg dla 1 nadpr.	Ilość N...[szt.]	kg RAZEM	GAT. STALI	UWAGI
				jednostk.	1szt.					
NADPROŻA N1, N2, N3 i N4										
N1	U 120	2	1000	13,40	13,40	26,80	1	26,80	S235	
N2	U 120	2	1410	13,40	18,90	37,80	3	113,40		
N3	U 120	2	1600	13,40	21,44	42,88	2	85,76		
N4	U 120	2	1750	13,40	23,45	46,90	2	93,80		
RAZEM [kg]:								319,76		

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

	ECO TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl		Inwestor: Gmina Sośńie 63-435 Sośńie; ul. Wielkopolska 47		Obręb: 0015 Sośńie	
					Jednostka ewidencyjna: 301708_2 Gm. Sośńie	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis	Faza:
Projektował	mgr inż. Tomasz Skórcz	KI-II-7342-90/98	08.2018	konstrukcyjna		Projekt B
Kreślił	mgr inż. Anetta Janiak		08.2018	konstrukcyjna		Branża:
Sprawdził	mgr inż. Damian Wiluś	KUP/0036/PWOK/06	08.2018	konstrukcyjna		Konstrukcja
Obiekt:		Nazwa rysunku:				Nr arch.:
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośńiach; Dz. 238/13; pow. ostrowski woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX		Budynek sosjalno – techniczny.				232/PR/18
		Nadproża stalowe N.				Skala: 1:20
		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				Nr rys.: K-01_02
						Nr str.: 75