


Brama dwuskrzydłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. szer.3,5m, wys.2,0m
Kolor bramy RAL 6005
Słupy bramy profil 100x100mm
Rama skrzydła bramy profil 60x40mm
Fundament Ø400, beton kl. C 20/25, h=1,0m
Wypełnienie bramy w kolorze RAL 6005:
Panel 2D (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek: 50 x 200 [mm]
Profile ocynkowane i malowane proszkowo



Schemat bramy dwuskrzydłowej L=3,5m, h=2,0m	
Nazwa zadania:	
Boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do piłki siatkowej plażowej i kort tenisowy oraz parking	
Lokalizacja:	
Sośń; dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015	