


Ogrodzenie siatkowe wys.h=4,0m
Kolor RAL 6005



Oznaczenia:

- 1.Słupek narożny Ø60,3x2,0 H=5300mm, RAL 6005
- 2.Słupek pośredni Ø60,3/2,0 H=5300mm, RAL 6005
- 3.Słupek stężeniowy Ø42x1,5, RAL 6005, w narożnikach ogrodzenia (stężenia pionowe) i w odległości co 25m
- 4.Siatka pleciona powlekana wymiary oczka 40x40, gr.drutu 2,2/3,4 , RAL 6005
- 5.Napinacz
- 6.Opaska
- 7.Element montażowy stężenia poziomego i pionowego
- 8.Przelotka
- 9.Drut naciagowy - powlekany 2,7/4,0mm w rozstawie co 0,5m
- 10.Drut mocujący - powlekany 1/1,6mm
- 11.Kapturek - termoplastyczne tworzywo PVC
- 12.Fundament słupa narożnego i pośredniego Ø400mm, beton kl. C20/25, głębokość posadowienia 1,1m
13. Stężenie poziome - rygiel słupek 42x1,5 na całym obwodzie

Uwagi:

- 1.Rozstaw między słupkami narożnymi i pośrednimi L=2,5m
- 2.Posadowienie słupków poniżej strefy przemarzania gruntu. (Strefa 1, H_z=0,8m zgodnie z PN-1981/B-03020)
3. Kolorystyka ogrodzenia RAL 6005.
4. Dobrano wymiar oczka siatki powlekanej 40x40mm drut gr. 2,2/3,4mm,
- 5.Stężenia pionowe ze słupka 42x1,5mm montować w każdym narożniku ogrodzenia, w miejscach montaż furtki i bram dwuskrzydłowych a także w odległości co 25m na długości ogrodzenia.
- 6.Stężenie poziome - rygiel ze słupka 42x1,5mm, montować na całym obwodzie ogrodzenia.
- 7.Słupki ocynkowane i malowane proszkowo

Schemat ogrodzenia siatkowego h=4,0m, z cokolem betonowym, siatka powlekana w kolorze RAL 6005	
Nazwa zadania:	
Boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do piłki siatkowej plażowej i kort tenisowy oraz parking	
Lokalizacja:	Rys.2
Sośnie; dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015	