

Brama dwuskrzydłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. szer.4,0m, wys.2,0m
Kolor bramy RAL 6005
Słupy bramy profi 100x100mm
Rama skrzydła bramy 60x40mm
Fundament Ø400, beton kl. C 20/25, h=1,0m
Wypełnienie bramy w kolorze RAL 6005:
Panel 2D (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek: 50 x 200 [mm]
Profile bramy ocynkowane i malowane proszkowo

Schemat bramy dwuskrzydłowej L=4,0m, h=2,0m

Nazwa zadania:
Boisko do piłki nożne z trybunami, boisko do piłki siatkowej plażowej i kort tenisowy oraz parking

Lokalizacja:
Sośnie; dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015

Rys.7