


Ogrodzenie siatkowe wys.h=4,0m
z bramą szer.4,0m



Brama dwuskrzydłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. szer.4,0, wys.2,0m
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
Kolor bramy RAL 6005
Słupy bramy profil 100x100mm
Rama skrzydła bramy profil 60x40mm
Fundament Ø440, beton kl. C 20/25, h=1,1m
Wypełnienie bramy w kolorze RAL 6005:
Panel 2D (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek: 50 x 200 [mm]
Profile ocynkowane i malowane proszkowo

Schemat bramy dwuskrzydłowej szer. 4,0m, h=2,0m, w ogrodzeniu	
Nazwa zadania:	
Boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do piłki siatkowej plażowej i kort tenisowy oraz parking	
Lokalizacja:	
Sosnie; dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015	