


Piłkochwyty $h=6,0m$, kolor RAL 6005



Oznaczenia:

1. Rura stalowa Ø80mm, malowana proszkowo, kolor RAL 6005
Rozstaw co 5,0m.
 2. Punktowa stopa fundamentowa o wymiarach Ø400 o głębokości 120cm
- beton C 20/25
 3. Linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami
 4. Linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z
okiem po obwodzie pijkochwytu
 5. Śruby rymskie do naciągania lin stalowych
 6. Siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10cm, grubość 5mm.
 7. Zasłepka plastikowa Ø80mm
 8. Stężenia pionowe rura stalowa Ø42x1,5
- Stężenia poziome na całej długości pijkochwytu rura stalowa Ø42x1,5

Uwagi:

Stężenia pionowe na skrajnych sekcjach piłkochwytów a także w środkowej części.

Stężenia poziome na całej długości piłkochwytu.

Słupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005

Zestawienie długości:

Odcięcie L1=64m (oczko 10x10 cm, gr.5mm)

Odcinek L2=68m (oczko 10x10cm, gr.5mm)

Schemat wykonania pikochytów $h=6,0m$, wymiar oczka $10 \times 10cm$

Nazwa zadania:

Boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do piłki siatkowej plażowej i kort tenisowy oraz parking

Lokalizacja:

Sošńie; dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015